

启东市东海镇十里海湾党群服务中心装修项目

询价采购公告

启东市东海镇人民政府根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市东海镇十里海湾党群服务中心装修项目进行询价采购，现邀请具有相应资质的供应商参加投标。

采购需求一览表

序号	工作内容	项目特征描述	单位	数量
一楼、二楼装饰部分				
一楼装饰部分				
一	拆除部分			
1	一层拆除墙体	1. 原墙体拆除，运至小区指定地点	m2	102.78
2	拆除楼梯	1. 原楼梯拆除，运至小区指定地点	项	3.00
二	新建部分			
1	100mm 厚轻质砖砌筑	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：加气混凝土砌块 100 厚 3. 轻质砖，副料及人工费。 4. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	m2	177.72
2	零星修补	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：水泥砂浆抹灰修补。 3. 主材水泥大沙副料，人工费用。	项	1.00
3	现浇地面	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：板侧植筋后钢筋混凝土浇筑 3. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	m2	31.50
三	北门大厅			
1	800*800 地砖	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：细石混凝土找平，地砖铺贴。 3. 基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材地砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	68.20
2	窗台板	1. 部位：本区域窗台板。 2. 工艺做法：大理石粘结剂铺贴。 3. 主材，人造大理石，人工费用。 4. 其它说明：符合厂家验收标准。	m	7.00

3	背景墙基层处理	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：木质板基层。 3. 基层木质板及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。 5. 包含人工、辅材、材料卸货等。	m2	25.20
4	墙面仿木纹纤维板 (背景)	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：仿木纹纤维板。 3. 仿木纹纤维板及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。 5. 包含人工、辅材、材料卸货等。	m2	25.20
5	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	109.04
6	定制成品入户大门	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：黑钛不锈钢 1.2mm 边框，钢化玻璃 10mm。 3. 定制门，人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。 5. 包含人工、辅材、材料卸货等。	m2	7.00
7	前台基层	1、部位：本区域前台； 2、台柜规格：9400*700*500； 3、柜体板材料种 类、规格：直纹柜体免漆板，配套封边条，五金； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需 的一切材料、工序。	m	8.10
8	前台面层台面大理石	1、部位：本区域前台； 2、台面规格：9400*600mm； 3、大理石规格：15 厚 人造大理石带造型； 4、其它：根据图 纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料、工序。	m	17.00
9	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	62.00

10	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	62.00
11	窗帘盒	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：木质板基层，成品窗帘盒。 3. 基层木质板，窗帘盒及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。	m	7.00
12	异形纸面石膏板双层吊顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板，必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	33.00
13	纸面石膏板吊圈顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板，必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m	33.00
14	异形铝方通吊顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：金丝木纹方通 3. 方通、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	28.00
四	书屋+过道+南门厅			
1	800*800 地砖	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：细石混凝土找平，地砖铺贴。 3、基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材地砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	64.90

2	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	145.00
3	定制成品大门	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：黑钛不锈钢 1.2mm 边框，钢化玻璃 10mm。 3. 定制门，人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。 5. 包含人工、辅材、材料卸货等。	m2	4.50
4	平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	60.00
8	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	60.00
五	警务室			
1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	9.79
2	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费，现场清理及成品保护。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	1.00

3	办公室玻璃隔断	1. 黑钛不锈钢 1.2mm 边框，钢化玻璃 10mm。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制边框，钢化玻璃，及安装人工费，现场清理 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	7.59
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	34.22
5	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	8.90
6	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	8.90
六	员工办公室			
1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	14.41
2	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费，现场清理及成品保护。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	1.00

3	办公室玻璃隔断	1. 黑钛不锈钢 1.2mm 边框,钢化玻璃 10mm(带百叶)。 2. 厂家定制, 成品安装。 3. 定制边框, 钢化玻璃, 及安装人工费, 现场清理 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求。	m2	5.75
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位: 本区域的墙面部分。 2. 工艺做法: 批刮嵌缝石膏接缝处理, 墙体基层清理, 披刮腻子两遍, 白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m2	46.40
5	纸面石膏板吊平顶	1. 部位: 包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法: 木龙骨基层, 纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨, 纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求: 单面双层 9.5mm 石膏板	m2	13.10
6	顶面白色乳胶漆	1. 部位: 本房间区域天棚。 2. 工艺做法: 批刮嵌缝石膏接缝处理, 天棚基层清理, 披刮腻子两遍, 白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m2	13.10
七	协商议事室			
1	地板铺设	1. 部位: 本区域地砖。 2. 工艺做法: 地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明: 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m2	24.31
2	套装门	1. 定制木门及门套, 尺寸 800*2100。 2. 厂家定制, 成品安装。 3. 定制费用, 含五金件 (含门锁、门吸、合页), 及安装人工费。 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求。	樘	1.00

3	办公室玻璃隔断	1. 黑钛不锈钢 1.2mm 边框,钢化玻璃 10mm(带百叶)。 2. 厂家定制, 成品安装。 3. 定制边框, 钢化玻璃, 及安装人工费, 现场清理 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求。	m2	11.50
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位: 本区域的墙面部分。 2. 工艺做法: 批刮嵌缝石膏接缝处理, 墙体基层清理, 披刮腻子两遍, 白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m2	58.00
5	纸面石膏板吊平顶	1. 部位: 包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法: 木龙骨基层, 纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨, 纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求: 单面双层 9.5mm 石膏板	m2	22.10
6	顶面白色乳胶漆	1. 部位: 本房间区域天棚。 2. 工艺做法: 批刮嵌缝石膏接缝处理, 天棚基层清理, 披刮腻子两遍, 白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m2	22.10
八	网格化管理中心			
1	地板铺设	1. 部位: 本区域地砖。 2. 工艺做法: 地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明: 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m2	40.70
2	窗台板	1. 部位: 本区域窗台板。 2. 工艺做法: 大理石粘结剂铺贴。 3. 主材, 人造大理石, 人工费用。 4. 其它说明: 符合厂家验收标准。	m	4.50

3	定制成品入户大门	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：黑钛不锈钢 1.2mm 边框，钢化玻璃 10mm。 3. 定制门，人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。 5. 包含人工、辅材、材料卸货等。	m2	4.32
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	72.50
5	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	37.00
6	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	37.00
7	窗帘盒	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：木质板基层，成品窗帘盒。 3. 基层木质板，窗帘盒及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。	m	4.50
九	书记办公室			
1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	17.60
2	窗台板	1. 部位：本区域窗台板。 2. 工艺做法：大理石粘结剂铺贴。 3. 主材，人造大理石，人工费用。 4. 其它说明：符合厂家验收标准。	m	2.50

3	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	1.00
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m ²	46.98
5	书柜	1、部位：本区域装饰书柜； 2、台柜规格：3300*2400*350mm； 3、柜体板材料种类、规格：柜体免漆板，PE 门板，配套封边条，五金； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料、工序。	m ²	7.92
6	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m ²	46.40
7	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m ²	37.00
8	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m ²	16.00
9	窗帘盒	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：木质板基层，成品窗帘盒。 3. 基层木质板，窗帘盒及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。	m	2.50
十	仓库			

1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	5.50
2	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	1.00
3	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	26.39
4	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	5.00
5	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	5.00
十一	男、女卫生间			
1	800*800 地砖	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：细石混凝土找平，地砖铺贴。 3、基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材地砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	11.00

2	墙地面防水	1. 部位：本区域内防水 2. 工艺做法：两道东方雨虹防水层上翻 30 公分 3. 主材防水、副料，人工费用。 4. 其它说明：符合厂家验收标准。	m2	19.00
3	400*800 墙砖	1. 部位：本房间区域墙面砖+干区墙面 2. 工艺做法：墙砖背面刷背胶，专用粘结剂铺贴 3. 基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材墙砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	57.50
4	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费，现场清理及成品保护。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	2.00
5	卫生间定制隔断	1. 部位：本房间区域内。 2. 工艺做法：厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，18mm 厚抗倍耐板隔断板，五金件，铝合金型材，及安装人工。 4. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	m2	14.08
6	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3. 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	11.00
8	顶面白色防水乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色防水乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	11.00
十二	楼梯间			
1	地砖铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：细石混凝土找平，地砖铺贴。 3. 基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材地砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	踏	16.00

2	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	26.39
二楼装饰部分				
一	拆除部分			
1	二层拆除墙体	1. 原墙体拆除，运至小区指定地点	m2	51.00
二	新建部分			
1	100mm 厚砌块砖墙体砌筑	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：加气混凝土砌块 100 厚 3. 轻质砖，副料及人工费。 4. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	m2	137.17
2	零星修补	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：水泥砂浆抹灰修补。 3. 主材水泥大沙副料，人工费用。	项	1.00
三	活动室、道德讲堂、机房、休息室			
1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3. 基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	240.00
2	地台搭建	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：木龙骨，基层板平台搭建。 3. 主材地砖，木龙骨，1.7mm 木工板。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	30.00
3	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	7.00
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	414.70

5	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	240.00
6	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	240.00
7	活动室玻璃隔断	1. 黑钛不锈钢 1.2mm 边框，钢化玻璃 10mm(带百叶)。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制边框，钢化玻璃，及安装人工费，现场清理 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	14.03
8	窗台板	1. 部位：本区域窗台板。 2. 工艺做法：大理石粘结剂铺贴。 3. 主材，人造大理石，人工费用。 4. 其它说明：符合厂家验收标准。	m	20.00
9	窗帘盒	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：木质板基层，成品窗帘盒。 3. 基层木质板，窗帘盒及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。	m	20.00
四	二楼卫生间			
1	800*800 地砖	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：细石混凝土找平，地砖铺贴。 3、基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材地砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	5.00
2	墙地面防水	1. 部位：本区域内防水 2. 工艺做法：两道东方雨虹蓝色经典，淋浴房刷 2 米，墙面上翻 30 公分 3. 主材防水、副料，人工费用。 4. 其它说明：符合厂家验收标准。	m2	12.12

3	400*800 墙砖	1. 部位：本房间区域墙面砖+干区墙面 2. 工艺做法：墙砖背面刷背胶，专用粘结剂铺贴 3、基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材墙砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	25.00
4	铝扣板吊顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：轻钢龙骨基层，铝扣板吊顶 3. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	6.00
五	其他项目			
1	一楼窗帘	1. 名称：窗帘 2. 规格：书记办公室布艺窗帘，其他百叶帘 3. 配套：布艺*1 百叶*5	套	1.00
2	一楼封门洞后封窗	1. 名称：封窗 2. 规格：常规封窗	m2	5.04
3	木质踢脚线	1. 部位：地板区域。 2. 工艺做法：木质踢脚线安装。 3. 包含材料：主材，辅材、人工等费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m	330.00
4	材料二次搬运	1. 材料人工搬运至置顶施工区域	m2	532.00
5	垃圾清运	1. 运送至小区指定位置	m2	532.00
6	开荒保洁	1. 室内开荒保洁	m2	532.00
一楼、二楼安装部分				
序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量
一	安装部分			
1	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：Pe=193kW 3. 安装形式：挂墙安装	套	3.00
2	强电桥架	1. 名称：桥架 2. 型号：热镀锌封闭式 3. 规格：200*100 4. 材质：钢制 5. 接地方式：铜编织带跨接 6. 支架制作、安装	m	80.00
3	线管 Pvc25	1. 名称：PVC 电线管 PC25 2. 安装方式：明装；含接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒供货安装、支吊架（如有）、管堵、接地、引线等为完成本工作所需一切辅材及工序。	m	1300.00

4	pvc 线管 $\varnothing$ 20	1. 名称: JDJ 应急照明电线管 $\varnothing$ 20 2. 安装方式: 明装; 含接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒供货安装、支吊架(如有)、管堵、接地、引线等为完成本工作所需一切辅材及工序。	m	900.00
5	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 开 1	个	170.00
6	电缆	型号: YJV-3*16+E10 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m	90.00
7	电线敷设	1. 名称: 管内布线 2. 规格: ZB-BV-4 3. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m	500.00
8	电线敷设	1. 名称: 管内布线 2. 规格: ZB-BV-2.5 3. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m	4500.00
9	电线敷设	1. 名称: 管内布线 2. 规格: ZB-BV-1.5 3. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m	3800.00
10	弱电配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格、型号: 管内穿 CAT.5 UTP 4. 材质: 综合考虑, 按设计图纸 5. 配线部位: 综合考虑	m	400.00
11	开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	个	35.00
12	插座	1. 名称: 插座 2. 安装方式: 墙壁安装 3. 底盒材质、规格: 符合设计及规范要求	个	120.00
13	弱电插座	1. 名称: 插座 2. 安装方式: 墙壁安装 3. 底盒材质、规格: 符合设计及规范要求	个	10.00
14	普通筒灯	1. 名称: 普通筒灯 2. 规格: 功率 6W、色温 3000k 3. 安装形式: 吊顶下安装, 含人工	套	230.00
15	墙面开槽	1. 墙面开槽及恢复	m	400.00
二	给排水部分			
1	蹲便器	1. 部位: 本标注区域内。 2. 工艺做法: 厂家定制, 现场安装。 3. 主材为蹲便器及安装人工费。 4. 其它说明: 详见图纸设计及规范要求。	套	3.00

2	马桶	1. 部位：本标注区域内。 2. 工艺做法：厂家定制，现场安装。 3. 主材为蹲便器及安装人工费。 4. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	套	2.00
3	台盆龙头	1. 部位：台盆 2. 工艺做法：厂家定制，现场安装。 3. 主材为水龙头及安装人工费。 4. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	套	3.00
5	成品台盆柜	1. 部位：本标注区域内。 2. 工艺做法：厂家定制，现场安装。 3. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	套	1.00
6	二楼成品台盆柜	1. 部位：本标注区域内。 2. 工艺做法：成品台盆柜 3. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	套	1.00
7	花洒	1. 部位：本标注区域内。 2. 工艺做法：成品花洒 3. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	套	1.00
8	淋浴房挡水条	1. 部位：本标注区域内。 2. 工艺做法：人造大理石挡水条 3. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	m	2.00
9	拖把池	1. 成品拖把池	套	1.00
10	小便器	1. 部位：本标注区域内。 2. 工艺做法：厂家定制，现场安装。 3. 主材为感应式小便斗及安装人工费。 4. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	套	1.00
11	给排水改造 (不含专业设备)	1. 含其他所有给排水改造项目 2. 排污管开槽、修补，上下水改造，人工，材料	项	1.00

说明：

一、本项目最高限价为人民币 418153.40 元。供应商投标报价超过最高限价的报价文件视为无效文件。

二、**供应商资格要求：**

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、参加投标的报价单位必须具备合法有效的营业执照；
- 3、本次招标不接受联合体投标。

4、禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、报价注意事项：

1、投标人应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对询价文件作出实质性响应。

2、本项目采用固定总价方式，投标报价应包含本项目所有涉及的全部费用，包括（但不限于）设计及方案优化、拆除、修补、货物采购、制作、人工、辅材、施工、各项措施费、机械进退场费、运输、搬运（二次搬运）、装卸、安装、调试、验收及售后服务费、管理费、税金（增值税专票）、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。成交供应商在供货期间不得减少供货项目，不得降低产品质量。请各报价供应商在报价时充分考虑各种因素。

3、各投标人于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据。投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。

4、本项目《采购需求一览表》及图纸后期根据采购人实际需求进行优化，最终满足采购人要求及效果图。具体工程量以实际发生数量为准，结算按照中标单价和实际数量按实结算，但不得超过合同总价。中标人应充分考虑项目实施过程中的各项风险进行报价。

5、因本项目工期较紧，投标人应自行考虑由此引起的机械设备增加、人工增加、赶工措施等所有风险费用；除采购人原因和不可抗力因素外，成交供应商不得以任何理由延误工期，否则，每延期一天罚 1000 元，延期 30 天以上的，采购人有权终止合同，已完成工作量的结算另行协商。

6、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件 2 日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位或咨询单位联系。

采购单位：启东市东海镇人民政府

联系人：朱韦帆

联系电话：18351421665

地址：启东市东海镇人民政府

招标代理单位：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

联系人：俞女士

联系电话：0513-83721688

7、报价文件构成

(1) 报价承诺书（按照附件一格式填写）；

(2) 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

(3) 法定代表人身份证正反面复印件；

(4) 合法有效的企业法人营业执照副本复印件；

(5) 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件三格式填写）；

(6) 质保承诺书（按照附件四格式填写）；

(7) 报价表：必须按提供的样表格式（附件五）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

注意：(1) 上述复印件均需加盖单位公章，否则将被视作资格审查不通过。

(2) 报价文件正一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

8、报价文件递交

投标截止时间及开标时间：2024 年 05 月 09 日 09 点 00 分（北京时间）

开标地点：启东市东海镇便民服务中心三楼会议室

投标文件接收截止时间及接收地点：

(1) **本项目为不见面开标**，各投标人须在规定时间内将投标文件邮寄（只接收顺丰）至以下地点：江苏省南通市启东市东海镇便民服务中心，接收联系人：金赛杰，联系电话：15365498215。投标人应充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

(2) 询价文件资料费：在投标截止前递交投标文件的同时收取，费用为人民币 100 元/家（随同投标文件一起邮寄，由招标代理公司收取），不论何种原

因文件的相关费用售后不退。

友情提醒：拒绝接收未按照询价文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在供应商充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

9、报价保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

四、商务部分要求

1、质量要求：合格，供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

2、质保、售后服务要求：

（1）质保要求：本项目所有货物提供两年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

（2）售后服务要求：在免费质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，4 小时响应，24 小时之内上门服务，并在 48 小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在 72 小时内提供备用货物，并在 7 个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除。

3、供货期：成交供应商须于签订合同后 35 日历天内将所有货物送至采购单位指定位置安装、调试到位。

4、供货地点：采购人指定地点。

5、验收要求：

在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

6、履约保证金：

(1) 本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（交纳方式：银行汇票、转账、保函），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

(2) 成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

(3) 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a. 签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b. 成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

五、合同的签订及注意事项：

1、询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

2、成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购人将取消其成交资格。

3、成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购人将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

4、成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起 30 日内与采购人签订合同。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交人。

七、付款方式：

本项目制作安装完毕且经验收合格后付合同价的 85%，余款从验收合格之日起算起至服务期（2 年）满，经采购单位认可后按结算审计价付清。

启东市东海镇人民政府

2024 年 04 月 30 日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市东海镇人民政府：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加_____项目询价采购的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2. 我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明确及误解的权利。

3. 我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4. 如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6. 我方的报价文件自开标后 60 天内有效。

7. 如被确定为中标人，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，若不能履行合同，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；若违反合同规定的责任和义务，采购人可按招标文件予以处理。

8. 与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

报价单位代表姓名：_____ 职务：_____

报价单位名称：_____（加盖单位公章）

年 月 日

附件二：

法定代表人授权委托书

_____：

_____（单位名称）系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：____
特授权_____代表我单位全权办理针对_____项目的投标，
并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。
被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授
权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

通讯地址：_____

联系电话：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

投标人（盖章）：_____

_____年 月 日

附：授权人身份证复印件

附件三：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

附件四：

质 保 承 诺 书

启东市东海镇人民政府：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市东海镇十里海湾党群服务中心装修项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1、我方提供本项目所有货物 年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

2、售后服务要求：在免费质保期内，我方免费维修。货物在质保期内出现故障时，我方在接到用户单位电话通知后，4 小时响应，24 小时之内上门服务，并在 48 小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在 72 小时内提供备用货物，并在 7 个工作日内负责维修完毕。如我方在接到通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除。

3、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

报价单位代表：_____ 职务：_____

报价单位名称（加盖单位公章）：_____

日期： 年 月 日

附件五：报价表范本

报 价 表

序号	工作内容	项目特征描述	单位	数量
一楼、二楼装饰部分				
一楼装饰部分				
一	拆除部分			
1	一层拆除墙体	1. 原墙体拆除，运至小区指定地点	m2	102.78
2	拆除楼梯	1. 原楼梯拆除，运至小区指定地点	项	3.00
二	新建部分			
1	100mm 厚轻质砖砌筑	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：加气混凝土砌块 100 厚 3. 轻质砖，副料及人工费。 4. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	m2	177.72
2	零星修补	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：水泥砂浆抹灰修补。 3. 主材水泥大沙副料，人工费用。	项	1.00
3	现浇地面	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：板侧植筋后钢筋混凝土浇筑 3. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	m2	31.50
三	北门大厅			
1	800*800 地砖	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：细石混凝土找平，地砖铺贴。 3. 基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材地砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	68.20
2	窗台板	1. 部位：本区域窗台板。 2. 工艺做法：大理石粘结剂铺贴。 3. 主材，人造大理石，人工费用。 4. 其它说明：符合厂家验收标准。	m	7.00
3	背景墙基层处理	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：木质板基层。 3. 基层木质板及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。 5. 包含人工、辅材、材料卸货等。	m2	25.20

4	墙面仿木纹纤维板(背景)	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：仿木纹纤维板。 3. 仿木纹纤维板及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。 5. 包含人工、辅材、材料卸货等。	m2	25.20
5	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	109.04
6	定制成品入户大门	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：黑钛不锈钢 1.2mm 边框，钢化玻璃 10mm。 3. 定制门，人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。 5. 包含人工、辅材、材料卸货等。	m2	7.00
7	前台基层	1、部位：本区域前台； 2、台柜规格：9400*700*500； 3、柜体板材料种类、规格：直纹柜体免漆板，配套封边条，五金； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料、工序。	m	8.10
8	前台面层台面大理石	1、部位：本区域前台； 2、台面规格：9400*600mm； 3、大理石规格：15 厚 人造大理石带造型； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料、工序。	m	17.00
9	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	62.00
10	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	62.00

11	窗帘盒	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：木质板基层，成品窗帘盒。 3. 基层木质板，窗帘盒及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。	m	7.00
12	异形纸面石膏板 双层吊顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板 双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工 费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板， 选用泰山或龙牌。	m ²	33.00
13	纸面石膏板吊圈 顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板 双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工 费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板， 选用泰山或龙牌。	m	33.00
14	异形铝方通吊顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：金丝木纹方通 3. 方通、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m ²	28.00
四	书屋+过道+南门 厅			
1	800*800 地砖	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：细石混凝土找平，地砖铺 贴。 3、基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材地砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经 采购人认可。	m ²	64.90
2	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理， 墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳 胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m ²	145.00
3	定制成品大门	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：黑钛不锈钢 1.2mm 边框， 钢化玻璃 10mm。 3. 定制门，人工安装费用。	m ²	4.50

		4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。 5. 包含人工、辅材、材料卸货等。		
4	平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板 双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工 费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	60.00
8	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理， 天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳 胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	60.00
五	警务室			
1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化 地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经 采购人认可。	m2	9.79
2	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、 合页），及安装人工费，现场清理及成 品保护。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	1.00
3	办公室玻璃隔断	1. 黑钛不锈钢 1.2mm 边框，钢化玻璃 10mm。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制边框，钢化玻璃，及安装人工费， 现场清理 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	7.59
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理， 墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳 胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	34.22

		5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。		
5	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	8.90
6	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	8.90
六	员工办公室			
1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	14.41
2	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费，现场清理及成品保护。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	1.00
3	办公室玻璃隔断	1. 黑钛不锈钢 1.2mm 边框，钢化玻璃 10mm（带百叶）。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制边框，钢化玻璃，及安装人工费，现场清理 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	5.75
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。	m2	46.40

		4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。		
5	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	13.10
6	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	13.10
七	协商议事室			
1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	24.31
2	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	1.00
3	办公室玻璃隔断	1. 黑钛不锈钢 1.2mm 边框，钢化玻璃 10mm（带百叶）。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制边框，钢化玻璃，及安装人工费，现场清理 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	11.50
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	58.00

		5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。		
5	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	22.10
6	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	22.10
八	网格化管理中心			
1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	40.70
2	窗台板	1. 部位：本区域窗台板。 2. 工艺做法：大理石粘结剂铺贴。 3. 主材，人造大理石，人工费用。 4. 其它说明：符合厂家验收标准。	m	4.50
3	定制成品入户大门	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：黑钛不锈钢 1.2mm 边框，钢化玻璃 10mm。 3. 定制门，人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。 5. 包含人工、辅材、材料卸货等。	m2	4.32
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	72.50

5	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	37.00
6	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	37.00
7	窗帘盒	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：木质板基层，成品窗帘盒。 3. 基层木质板，窗帘盒及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。	m	4.50
九	书记办公室			
1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	17.60
2	窗台板	1. 部位：本区域窗台板。 2. 工艺做法：大理石粘结剂铺贴。 3. 主材，人造大理石，人工费用。 4. 其它说明：符合厂家验收标准。	m	2.50
3	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	1.00
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	46.98

5	书柜	1、部位：本区域装饰书柜； 2、台柜规格：3300*2400*350mm； 3、柜体板材料种类、规格：柜体免漆板，PE 门板，配套封边条，五金； 4、其它：根据图 纸、技术规范要 求，满足施工所需 的一切材料、工序。	m2	7.92
6	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	46.40
7	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	37.00
8	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	16.00
9	窗帘盒	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：木质板基层，成品窗帘盒。 3. 基层木质板，窗帘盒及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。	m	2.50
十	仓库			
1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3、基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	5.50
2	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	1.00

3	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	26.39
4	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	5.00
5	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	5.00
十一	男、女卫生间			
1	800*800 地砖	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：细石混凝土找平，地砖铺贴。 3、基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材地砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	11.00
2	墙地面防水	1. 部位：本区域内防水 2. 工艺做法：两道东方雨虹防水层上翻 30 公分 3. 主材防水、副料，人工费用。 4. 其它说明：符合厂家验收标准。	m2	19.00
3	400*800 墙砖	1. 部位：本房间区域墙面砖+干区墙面 2. 工艺做法：墙砖背面刷背胶，专用粘结剂铺贴 3、基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材墙砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	57.50

4	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费，现场清理及成品保护。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	2.00
5	卫生间定制隔断	1. 部位：本房间区域内。 2. 工艺做法：厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，18mm 厚抗倍耐板隔断板，五金件，铝合金型材，及安装人工。 4. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	m2	14.08
6	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	11.00
8	顶面白色防水乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色防水乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	11.00
十二	楼梯间			
1	地砖铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：细石混凝土找平，地砖铺贴。 3、基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材地砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	踏	16.00
2	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	26.39
二楼装饰部分				
一	拆除部分			
1	二层拆除墙体	1. 原墙体拆除，运至小区指定地点	m2	51.00

二	新建部分			
1	100mm 厚砌块砖墙体砌筑	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：加气混凝土砌块 100 厚 3. 轻质砖，副料及人工费。 4. 其它说明：详见图纸设计及规范要求。	m2	137.17
2	零星修补	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：水泥砂浆抹灰修补。 3. 主材水泥大沙副料，人工费用。	项	1.00
三	活动室、道德讲堂、机房、休息室			
1	地板铺设	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：地垫宝打底、12mm 厚强化地板铺设。 3. 基层清理、地垫宝、强化地板。 4. 主材地板。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	240.00
2	地台搭建	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：木龙骨，基层板平台搭建。 3. 主材地砖，木龙骨，1.7mm 木工板。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	30.00
3	套装门	1. 定制木门及门套，尺寸 800*2100。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制费用，含五金件（含门锁、门吸、合页），及安装人工费。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	樘	7.00
4	墙面白色乳胶漆	1. 部位：本区域的墙面部分。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，墙体基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	414.70
5	纸面石膏板吊平顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：木龙骨基层，纸面石膏板双层吊顶 3 木龙骨，纸面石膏板、辅材及木工工费 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 材料要求：单面双层 9.5mm 石膏板	m2	240.00

6	顶面白色乳胶漆	1. 部位：本房间区域天棚。 2. 工艺做法：批刮嵌缝石膏接缝处理，天棚基层清理，披刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面。 3. 油漆辅料及人工费用。 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。 5. 必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	240.00
7	活动室玻璃隔断	1. 黑钛不锈钢 1.2mm 边框，钢化玻璃 10mm（带百叶）。 2. 厂家定制，成品安装。 3. 定制边框，钢化玻璃，及安装人工费，现场清理 4. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	14.03
8	窗台板	1. 部位：本区域窗台板。 2. 工艺做法：大理石粘结剂铺贴。 3. 主材，人造大理石，人工费用。 4. 其它说明：符合厂家验收标准。	m	20.00
9	窗帘盒	1. 部位：本区域内 2. 工艺做法：木质板基层，成品窗帘盒。 3. 基层木质板，窗帘盒及人工安装费用。 4. 其它说明：详见其它设计及规范要求。	m	20.00
四	二楼卫生间			
1	800*800 地砖	1. 部位：本区域地砖。 2. 工艺做法：细石混凝土找平，地砖铺贴。 3. 基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材地砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：必须选用优质品牌，且经采购人认可。	m2	5.00
2	墙地面防水	1. 部位：本区域内防水 2. 工艺做法：两道东方雨虹蓝色经典，淋浴房刷 2 米，墙面上翻 30 公分 3. 主材防水、副料，人工费用。 4. 其它说明：符合厂家验收标准。	m2	12.12
3	400*800 墙砖	1. 部位：本房间区域墙面砖+干区墙面 2. 工艺做法：墙砖背面刷背胶，专用粘结剂铺贴 3. 基层清理、找平层、面层铺设、美缝。 4. 主材墙砖，水泥大沙副料，人工费用。 5. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	25.00
4	铝扣板吊顶	1. 部位：包含本房间区域天棚。 2. 工艺做法：轻钢龙骨基层，铝扣板吊顶 3. 其它说明：详见相关设计及规范要求。	m2	6.00

五	其他项目			
1	一楼窗帘	1. 名称: 窗帘 2. 规格: 书记办公室布艺窗帘, 其他百叶帘 3. 配套: 布艺*1 百叶*5	套	1.00
2	一楼封门洞后封窗	1. 名称: 封窗 2. 规格: 常规封窗	m2	5.04
3	木质踢脚线	1. 部位: 地板区域。 2. 工艺做法: 木质踢脚线安装。 3. 包含材料: 主材, 辅材、人工等费用。 4. 其它说明: 详见相关设计及规范要求。	m	330.00
4	材料二次搬运	1. 材料人工搬运至置顶施工区域	m2	532.00
5	垃圾清运	1. 运送至小区指定位置	m2	532.00
6	开荒保洁	1. 室内开荒保洁	m2	532.00
合计 (元)				
一楼、二楼安装部分				
序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量
一	安装部分			
1	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: Pe=193kW 3. 安装形式: 挂墙安装	套	3.00
2	强电桥架	1. 名称: 桥架 2. 型号: 热镀锌封闭式 3. 规格: 200*100 4. 材质: 钢制 5. 接地方式: 铜编织带跨接 6. 支架制作、安装	m	80.00
3	线管 Pvc25	1. 名称: PVC 电线管 PC25 2. 安装方式: 明装; 含接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒供货安装、支吊架(如有)、管堵、接地、引线等为完成本工作所需一切辅材及工序。	m	1300.00
4	pvc 线管∅20	1. 名称: JDJ 应急照明电线管∅20 2. 安装方式: 明装; 含接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒供货安装、支吊架(如有)、管堵、接地、引线等为完成本工作所需一切辅材及工序。	m	900.00
5	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 开 1	个	170.00
6	电缆	型号: YJV-3*16+E10 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m	90.00

7	电线敷设	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZB-BV-4 3. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m	500.00
8	电线敷设	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZB-BV-2.5 3. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m	4500.00
9	电线敷设	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZB-BV-1.5 3. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	m	3800.00
10	弱电配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格、型号: 管内穿 CAT.5 UTP 4. 材质: 综合考虑, 按设计图纸 5. 配线部位: 综合考虑	m	400.00
11	开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 必须选用优质品牌, 且经采购人认可。	个	35.00
12	插座	1. 名称: 插座 2. 安装方式: 墙壁安装 3. 底盒材质、规格: 符合设计及规范要求	个	120.00
13	弱电插座	1. 名称: 插座 2. 安装方式: 墙壁安装 3. 底盒材质、规格: 符合设计及规范要求	个	10.00
14	普通筒灯	1. 名称: 普通筒灯 2. 规格: 功率 6W、色温 3000k 3. 安装形式: 吊顶下安装, 含人工	套	230.00
15	墙面开槽	1. 墙面开槽及恢复	m	400.00
二	给排水部分			
1	蹲便器	1. 部位: 本标注区域内。 2. 工艺做法: 厂家定制, 现场安装。 3. 主材为蹲便器及安装人工费。 4. 其它说明: 详见图纸设计及规范要求。	套	3.00
2	马桶	1. 部位: 本标注区域内。 2. 工艺做法: 厂家定制, 现场安装。 3. 主材为蹲便器及安装人工费。 4. 其它说明: 详见图纸设计及规范要求。	套	2.00
3	台盆龙头	1. 部位: 台盆 2. 工艺做法: 厂家定制, 现场安装。 3. 主材为水龙头及安装人工费。 4. 其它说明: 详见图纸设计及规范要求。	套	3.00

