

启东市宜居宜业和美乡村片区建设（东海镇）项目--绿化美化与节点

氛围打造项目报价表

景观部分							
序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价(元)	合计(元)	参考效果图
1	显中村						
1.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、沿线路两侧 1 米范围杂草清理，绿化色块修剪，垃圾清理，投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
1.2	入口驿站						
	入口矮墙周边装饰小品	1、规格：高度 600mm 2、材质：镀锌板折弯立体字 3、其它：咚小海/麦穗/炮竹等其它装饰小品	组	1			
	墙面出新	1、原有民房外墙涂料出新	m²	48			
	PE 仿真茅草	1、原彩钢瓦顶棚铺设 PE 仿真防火阻燃茅草	m²	75			
1.3	一米菜园						
	仿竹篱笆	1、规格：竹篱笆高度 600mm 2、材质：Φ63mm 不锈钢立柱@2080mm，Φ51mm 不锈钢横杆/Φ19mm 斜杆造型网片 3、基础：200*200*200mm 混凝土	m	32.5			
	金属网档墙	1、规格：长度 4000mm，高度 2000mm 2、材质：镀锌钢丝网 3、其它：雪弗板+镀锌板文化小品	项	1			

	其它装饰	1、咚小海装饰/一米菜园 立体字	项	1			
1.4	道路沿线及交叉口						
	金属网档墙	1、材质：镀锌钢丝网 2、其它：雪弗板+镀锌板 文化小品	组	1			
	仿竹篱笆	1、规格：竹篱笆高度 600mm 2、材质：Φ63mm 不锈钢 立柱@2080mm，Φ51mm 不 锈钢横杆/Φ19mm 斜杆造 型网片 3、基础：200*200*200mm 混凝土	m	600			
1.5	河边框景景墙						
	对景景墙	1、规格：高度 3800mm-4000mm，长度 12000mm 2、材质：轻质钢结构外喷 氟碳漆/PE 仿古屋面 3、基础：100mm 碎石 +200mm 钢筋混凝土基础 4、其它：PE 仿古青瓦造 型屋面/金属造型小品装 饰	组	1			
2	仲辉村						
2.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、沿线路两侧 1 米范围杂 草清理，绿化色块修剪， 垃圾清理，投标人自行踏 勘现场，本费用为包干价	项	1			
2.2	村委会南侧						
	宣传栏出新	1、村委会大门外原有宣传 栏油漆翻新	项	1			

	竹文化景墙 1	1、规格：长度 4000mm，高度 2500mm，宽度 300mm 2、材质：镀锌钢边框/镀锌钢仿竹格栅 3、基础：条形基础 4、其它：圆形造型字	项	1			
	建筑墙面翻新	1、原有墙面剥落处铲除 2、外墙专用腻子粉批灰打磨修复 3、外墙专用乳胶漆一底一面修复	m²	120			
2.3	法治小游园						
	竹文化景墙 2	1、规格：长度 6000mm，高度 2800mm 2、材质：钢筋混凝土框架结构/mu10 水泥砖砌体/pe 仿古屋面 3、基础：钢筋混凝土条形基础 4、其它：镀锌钢管仿竹节装饰，满足设计效果	项	1			
	仿竹篱笆	1、规格：竹篱笆高度 600mm 2、材质：Φ63mm 不锈钢立柱@2080mm，Φ51mm 不锈钢横杆/Φ19mm 斜杆造型网片 3、基础：200*200*200mm 混凝土	m	48			
	石材铺装场地	1、规格：长度 10000mm，宽度 6000mm 2、材质：植草格铺装，草格混播百慕大/黑麦草草籽 3、基础：碎石垫层	m²	60			
3	丰盛村						
3.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、沿线路两侧 1 米范围杂草清理，绿化色块修剪，垃圾清理，投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			

3.2	小游园						
	小游园村标	1、规格：高度 3500mm， 宽度 2000mm 2、材质：镀锌钢板折弯 3、基础：钢筋混凝土基础， 满足设计要求	项	1			
	小游园剪影小品	1、规格：高度 2200mm 2、材质：镀锌钢板折弯 3、基础：钢筋混凝土基础， 满足设计要求	项	1			
	小游园宣传立体字及 咚小海标识	1、规格：高度 400mm 2、材质：镀锌钢板折弯	组	1			
	小游园矮墙	1、规格：高度 800mm 2、材质：mu10 水泥砖砌 体/外墙乳胶漆/青砖青瓦 装饰 3、基础：钢筋混凝土基础， 满足设计要求	m	42			
	小游园地面	1、混凝土场地 2、专用丙烯酸地坪漆	m ²	126			
3.3	驿站						
	驿站墙面出新及彩绘	1、驿站南墙面外墙乳胶漆 出新，东墙面乡愁主题彩 绘 2、含脚手架等措施费	m ²	50			
4	武东村						
4.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、沿线路两侧 1 米范围杂 草清理，绿化色块修剪， 垃圾清理，投标人自行踏 勘现场，本费用为包干价	项	1			
	场地硬化	1、约 100 m ² 场地 100mm 混凝土硬化 2、增加排水窨井	项	1			

	河道扩宽	1、约 50m 长的河道扩宽 1m	项	1			
4.2	烘干中心						
	沙地圩田小品	1、规格：长度 7000mm，高度 2000mm 2、材质：镀锌钢板折弯造型 3、基础：混凝土基础 4、其它：造型宣传标语，满足设计要求	项	1			
4.3	滨水游园						
	滨水游园景墙	1、规格：长度 10000mm，高度 3000-3500mm 2、材质：青砖砌体/水泥砖砌体/镀锌管格栅 3、基础：混凝土基础 4、其它：造型宣传标语	组	1			
	混凝土场地	1、碎石基础+混凝土场地	m²	40			
	户外家具	石桌凳	套	1			
4.4	驿站节点						
	驿站门头修复	门头喷绘广告拆除翻新	项	1			
	党建宣传小品	1、规格：长度 2000mm，高度 1000mm 2、材质：镀锌板折弯	组	1			
	户外家具	石桌凳	套	1			
5	大丰镇村						
5.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、沿线路两侧 1 米范围杂草清理，绿化色块修剪，垃圾清理，投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
5.2	转角处至丰收广场						

	丰收广场宣传栏	1、规格：长度6000-8000mm，高度3000mm 2、材质：镀锌板折弯 3、基础：钢筋混凝土基础	组	1			
	丰收广场成品装饰粮仓	1、规格：高度3000mm/2000mm 2、材质：高仿真防火阻燃茅草/钢管/软景装饰 3、基础：混凝土基础	组	1			
5.3	铁匠铺周边沿街商铺						
	墙面修复	1、铲除原有剥落墙面，局部外面腻子修复 2、墙面外墙乳胶漆翻新（略透底，营造修旧如旧的氛围） 3、红色广告标语彩绘	m²	186			
	屋面修复	屋面破损处局部修复，投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
	地面修复	店铺前红砖地面翻新修复，投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
	墙面饰品	非遗文化相框展示	组	1			
5.4	八一桥						
	桥梁护栏彩绘	八一桥桥梁护栏白色外墙涂料修复，投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
6	东安镇村						
6.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、沿线路两侧1米范围杂草清理，绿化色块修剪，	项	1			

		垃圾清理，投标人自行踏勘现场，本费用为包干价					
6.2	收购站						
	墙面修复	1、收购站外面墙铲除并修复 2、外墙面白色乳胶漆出新	m²	72			
	墙面彩绘	1、农耕产业主题彩绘 2、含脚手架等措施费	m²	72			
6.3	沿线围挡						
	墓地围挡	1、规格：高度 2500mm 2、材质：镀锌管骨架 50*50 立柱+30*30 横杆/ 彩钢瓦/仿真草坪 3、基础：500*500*500 混凝土基础	m	85			
	沿线民房围挡	1、规格：高度 2500mm 2、材质：镀锌管骨架 50*50 立柱+30*30 横杆/ 彩钢瓦/仿真草坪 3、基础：500*500*500 混凝土基础	m	45			
6.4	农耕文化园						
	文化园铺装	1、材质：植草格铺装，草格混播百慕大/黑麦草草籽 2、基础：碎石垫层	m²	45			
	文化园矮墙	1、规格：高度 1000mm 2、材质：镀锌板折弯造型/青砖造型景墙/农耕文化园立体字 3、基础：钢筋混凝土基础	m	13			
	丰收之窗小品	1、规格：高度 2000mm，宽度 3000mm 2、材质：镀锌板折弯 3、基础：钢筋混凝土基础	项	1			
7	建民村						

7.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、沿线路两侧 1 米范围杂草清理，绿化色块修剪，垃圾清理，投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
7.2	麦田节点						
	场地平整	1、路边低洼处回填土方 2、场地平整放坡 3、靠近麦田低洼处砌筑砖砌挡土墙，投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
	麦田框景小品	1、规格：长度 6000mm，高度 3000mm，宽度 600mm 2、材质：镀锌板折弯造型 3、基础：钢筋混凝土基础 4、其它：咚小海装饰/宣传标语立体字/仿真草垛	项	1			
	麦田框景小品场地	1、规格：长度 12000mm，高度 3000mm 2、材质：植草格铺装，草格混播百慕大/黑麦草草籽 3、基础：碎石垫层	m²	36			
7.3	驿站						
	驿站矮墙	1、规格：高度 1000m 2、材质：镀锌板折弯造型/青砖造型景墙/乡建民安造型立体字 3、基础：钢筋混凝土基础	m	23			
	墙面油漆修复	外墙面白色乳胶漆出新	m²	160			

绿化部分

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价(元)	合计(元)	备注
一	乔木类						
	樱花	1、品种:樱花 2、胸径或干径:D5-6cm 3、养护：三级养护，24	株	1710			

		个月					
	海棠	1、品种:海棠 2、胸径或干径:D5-6cm 3、养护: 三级养护, 24个月	株	850			
	紫薇	1、品种:紫薇 2、胸径或干径:D5-6cm 3、养护: 三级养护, 24个月	株	966			
	鸡爪青 (槭)	1、品种:鸡爪青 (槭) 2、胸径或干径:D5-6cm 3、养护: 三级养护, 24个月	株	120			
	红枫	1、品种:红枫 2、胸径或干径:D5-6cm 3、养护: 三级养护, 24个月	株	10			
二	灌木及球类						
	桂花树	1、品种: 桂花树 2、规格: 地径 5-6cm, 蓬径 100-120cm, 高度 120-140cm 3、养护: 三级养护, 24个月	株	1400			
	红叶石楠球	1、品种: 红叶石楠球 2、规格: 蓬径 80-100cm, 高度 80-100cm 3、养护: 三级养护, 24个月	株	1400			
	金色(森)女贞球	1、品种: 金色(森)女贞球 2、规格: 蓬径 80-100cm, 高度 80-100cm 3、养护: 三级养护, 24个月	株	1032			
	大叶黄杨球	1、品种: 大叶黄杨球 2、规格: 蓬径 80-100cm, 高度 80-100cm 3、养护: 三级养护, 24个月	株	756			
	无刺杞骨球	1、品种: 无刺杞骨球 2、规格: 蓬径 80-100cm, 高度 80-100cm	株	10			

		3、养护：三级养护，24个月					
三	色块及草坪						
	麦冬草	栽植色带 1、品种:麦冬草 2、规格:高度(cm):10-15; 3、备注: 三级养护 24个月	m²	7725			
	草坪	铺中草坪 1、品种:百慕大+黑麦草混播 2、备注: 满铺，三级养护 24个月	m²	1030			
四	节点绿化打造						
	显中村	组团绿化(显中村入口处) 1、品种: 乔灌木及地被植物 2、规格: 满足设计需求 3、养护: 三级养护 24个月 4、其它内容: 包括但不限于造型土方回填，种植面整理，以达到设计效果	m²	45			
	仲辉村	组团绿化(仲辉村入口处) 1、品种: 乔灌木及地被植物 2、规格: 满足设计需求 3、养护: 三级养护 24个月 4、其它内容: 包括但不限于造型土方回填，种植面整理，以达到设计效果	m²	40			
	仲辉村	组团绿化（仲辉村村民委员会南侧） 1、品种: 乔灌木及地被植物 2、规格: 满足设计需求 3、养护: 三级养护 24个月 4、其它内容: 包括但不限于造型土方回填，种植面整理，以达到设计效果	m²	80			

