

南通港启海港区寅阳作业区中海阔通用
码头工程--防风拉坐 工程

标底价

标底价（小写）： 145855.09

（大写）： 壹拾肆万伍仟捌佰伍拾伍元零角玖分

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位公章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____



复 核 人： _____



编 制 时 间： 2026年04月15日

复 核 时 间： 2026年04月15日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防风拉坐工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除原有路面结构(含锯缝) 2、拆除的建筑垃圾清理及外运 运距由投标人自行考虑	m ²	0.34	235.59	80.10	
2	010507007001	其他构件	1、构件的类型：防风拉坐 2、混凝土强度等级：C40	m ³	0.24	724.71	173.93	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ16-25	t	0.072	4644.68	334.42	
4	040901008001	植筋	1、材料规格：HRB400 φ18 2、植入深度：详见施工图纸 3、植筋胶品种：采用A级改性植筋胶 注：每块垫护钢板含4角	根	28	33.12	927.36	
5	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B, 热镀锌钢板	t	0.582	14952.91	8702.59	
6	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q345 2、规格：2000*2000*20mm 3、注：每块垫护钢板含4角 注：每块垫护钢板含4角	t	5.024	14607.44	73387.78	
7	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：预埋螺栓 2、规格：M16, L=600mm 3、含六角双螺母、植筋	t	0.03	37577.27	1127.32	
8	01B001	新旧砼连接面处理	1、新旧砼连接面应凿除并露出结构钢筋，接触面用高压水枪冲洗干净	项	1	22.72	22.72	
9	080207009001	防风拉索	1、防风拉索型号为φ28mm*3200mm 2、含绳头、索具螺旋扣及卸扣	套	8	2306.75	18454.00	
10	080207009002	防风拉索	1、防风拉索型号为φ28mm*5000mm 2、含绳头及卸扣	套	4	4879.66	19518.64	
本页小计							122728.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防风拉坐工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	4185.05			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	3804.59			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	380.46			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防风拉坐工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	2025.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	61.36			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

