

2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目一——江堤头兴港闸钢结构防腐及工程
线缆整理工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：002

工程名称：2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目——江堤头兴港闸钢结构防

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		闸门及翼墙防护钢板喷砂油漆防腐（含脚手架、检修门吊放等）				1		
1.1	AB001	零星钢构件	1、构件名称：闸门、滚轮挡板、检修门轨道及翼墙刚板 2、喷砂除锈		t	17.8		
1.2	AB002	安装拆除闸门	1、闸门修缮施工的安装拆除等 2、含人工材料等		项	1		
1.3	AB003	安装拆除检修闸门	1、检修闸门修缮施安装拆除等 工 2、含人工材料等		项	1		
1.4	AB004	防护钢板整理	1、整理防护钢板 2、含人工材料及安装等		项	1		
1.5	AB005	金属面油漆	1、构件名称：闸门、滚轮挡板、检修门轨道 2、喷锌100UM 3、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆采用一道水性无机富锌涂料，厚度60um，中间漆为环氧云铁漆80um；氯化橡胶面漆采用喷枪喷涂两道，每层厚度40um，共80m。工艺、质量应满足《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007）规范要求。		m2	570		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：002

工程名称：2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目——江堤头兴港闸钢结构防

1.6	AB006	金属面油漆	1、构件名称：翼墙钢板（上游全做，下游上半部分） 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆采用一道水性无机富锌涂料，厚度60um，中间漆为环氧云铁漆80um；氯化橡胶面漆采用喷枪喷涂两道，每层厚度40um，共80um。工艺、质量应满足《水工金属结构防腐规范》(SL105-2007)规范要求。		m2	320		
2		桥头堡外木板盖板更换为不锈钢盖板				1		
2.1	AB007	钢走道	1、钢材品种：304不锈钢防滑花纹板 2、规格：厚1mm，长边折3+2cm 3、含人工制作安装等		t	0.232		
2.2	AB008	走道加固除锈	1、原有走道角钢结构加固 2、原有走道钢结构面除锈刷漆		m2	29.5		
3		室外临时强电线路拆除、购置防护管、重新布设				1		
3.1	AB009	现有线路拆除			项	1		
3.2	AB010	空调移位			台	1		
3.3	AB011	线缆改造			项	1		
3.4	AB050	PVC（规格3.0、4.0）线管购置			m	300		
3.5	AB012	线缆铺设及整理			项	1		
4		室内临时强电线路拆除、购置防护管、重新布设				1		
4.1	AB013	现有线路拆除			项	1		
4.2	AB014	304不锈钢线槽（槽厚度≥0.6mm、含转换头）购置			m	50		
4.3	AB015	线缆铺设及整理人工（含钢化玻璃透视窗改造）			项	1		
4.4	AB016	铝合金线缆支架			个	30		
4.5	AB017	接地、桥架跨链接			项	1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：002

工程名称：2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目——江堤头兴港闸钢结构防

5		桥架拆除更换，购置新桥架、电缆固定支架等，自动化控制线、网线等拆除规范化整理				1		
5.1	AB018	桥架、线缆拆除			项	1		
5.2	AB019	304不锈钢桥架（规格：40*25、40*80等，槽厚度≥1.0mm，含转换头）购置及安装			m	30		
5.3	AB020	铝合金电缆支架			个	80		
5.4	AB021	开孔等			项	1		
5.5	AB022	控制线整理			项	1		
5.6	AB023	网线整理			项	1		
5.7	AB024	电缆整理			项	1		
5.8	AB025	接地、桥架跨链接			项	1		
6		网络机柜线路拆除重新整理、设备整理				1		
6.1	AB026	机柜设备拆除及安装			台	6		
6.2	AB027	线缆整理			项	1		
6.3	AB028	部分网线更换、接头更换等			项	1		
6.4	AB029	塑料线槽等			项	1		
6.5	AB030	其他材料（防火插排更换等）			项	1		
7		开关柜内线路拆除重新整理，光纤重新熔接（根据现场实际），临时设备整理（电信猫以下部分）				1		
7.1	AB031	线缆拆除整理			项	1		
7.2	AB032	柜底防火板封闭等			项	1		
7.3	AB033	光纤收发器、路由、交换机整理			项	1		
8		所有强弱电线缆规范化标牌、标签制作安装				1		
8.1	AB034	标签（90*25mm，黄、红、蓝、白四色）制作及安装			个	500		
8.2	AB035	PVC电缆标牌（30*60mm）制作及安装			个	100		
9		启闭机、钢丝绳、柴油发电机、电动葫芦保养				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：002

工程名称：2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目——江堤头兴港闸钢结构防

9.1	AB036	液压启闭机及钢丝绳保养（含黄油、柴油等）			套	1		
9.2	AB037	柴油发电机保养（含柴油、机油等）			台	1		
9.3	AB038	电动葫芦保养（含黄油、柴油等）			项	3		
9.4	AB039	零星机电设备维护（含黄油、柴油等）			项	1		
10		启闭机、发电机油漆出新				1		
10.1	AB040	液压启闭机油箱、管道、油缸等除锈及油漆防腐			台	1		
10.2	AB041	柴油发电机及油箱油漆防腐			台	1		
10.3	AB042	电动葫芦油漆			台	1		
11		启闭机罩壳更换为不锈钢罩壳				1		
11.1	AB043	原罩壳拆除			项	1		
11.2	AB044	2.5平方电缆购置及埋设			项	1		
11.3	AB045	304不锈钢罩壳（框架3*3、3*4方管，厚度≥1.0mm）			m2	38.4		
11.4	AB046	钢化玻璃5mm制做与安装			m2	3.6		
11.5	AB047	电动液压杆			套	8		
11.6	AB048	控制箱			台	1		
11.7	AB049	配电间柜内整理			台	3		

措施项目清单

合同编号：002
工程名称：2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目——江堤头兴港闸钢结构防腐及线缆整理工程

序号	项目名称	备注
1	环境保护措施	
2	安全文明措施	
3	临时工程	
4	交通工程	
5	保险费	
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	
8	外脚手架	
9	外脚手架	

其他项目清单

合同编号：002
工程名称：2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目——江堤头兴港闸钢结构防腐及线缆整理工程

序号	项目名称	备注
1	预留金	